

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการต่อเติม,ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจ้า หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน

โดยทำการต่อเติมอาคาร กว้าง 2.50 ม. ยาว 18.00 ม. ผนังก่ออิฐฉาบปูน สูง 1.10 ม ช่วงด้านบนติดตั้ง
 ลวดตาข่าย สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 23.00 ม. พร้อมประตูดตาข่าย ขนาด 0.90 x 2.00 ม. จำนวน 1 บาน
 ก่อสร้างอ่างล้างมือแปรงฟันเด็ก ขนาด 0.50 x 4.00 ม. พร้อมก๊อกน้ำ 5 ชุด และติดตั้งลวดตาข่ายด้านหน้า
 พร้อมประตูดตาข่ายคู่ ขนาด 0.70 x 2.00 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ตำบลลี้ช้าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2559

(ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือง 24.00-24.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคา								
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ϕ 2 1/2"	6.00	ท่อน	1,247.66	7,485.96		-	7,485.96	
2	แผ่นเหล็กเพลส 0.6 x 0.6 x 0.008 ม.	6.00	แผ่น	500.00	3,000.00		-	3,000.00	
3	เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.ยาว 6 เมตร	19.00	ท่อน	534.07	10,147.33		-	10,147.33	
4	เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.ยาว 6 เมตร	18.00	ท่อน	476.48	8,576.64		-	8,576.64	
5	แผ่นเมทัลชีล	78.00	ตร.ม	230.00	17,940.00			17,940.00	
6	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	78.00	ตร.ม			230.00	17,940.00	17,940.00	
7	งานสีรองพื้นกันสนิม	6.00	กระป๋อง	261.68	1,570.08	90.00	540.00	2,110.08	
8	งานสีน้ำมัน	3.00	กระป๋อง	607.48	1,822.44	90.00	270.00	2,092.44	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี ϕ 1 1/4"	15.00	ท่อน	610.28	9,154.20			9,154.20	
10	ตาข่ายลวดเหล็ก	38.00	ตร.ม.	160.00	6,080.00	250.00	9,500.00	15,580.00	
11	งานขุดดิน	1.30	ลบ.ม.			125.00	162.50	162.50	
12	งานดินถม	18.00	ลบ.ม.	180.00	3,240.00	99.00	1,782.00	5,022.00	
13	งานคอนกรีตหยาบ	0.22	ลบ.ม.	1,728.97	380.37	398.00	87.56	467.93	
14	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	4.00	ลบ.ม.	1,953.27	7,813.08	498.00	1,992.00	9,805.08	
15	งานไม้แบบ	8.09	ลบ.ฟ.	532.71	4,309.62			4,309.62	
16	งานเหล็กเสริม ϕ 12 มม.	0.08	ตัน	20,912.65	1,673.01			1,673.01	
17	งานเหล็กเสริม ϕ 6 มม.	0.08	ตัน	21601.43	1,728.11			1,728.11	
18	งานก่ออิฐ	25	ตร.ม.	142.42	3,560.50	89.00	2,225.00	5,785.50	
19	งานฉาบปูน	65.00	ตร.ม.	63.5	4,127.50	100.00	6,500.00	10,627.50	
20	งานกระเบื้องพื้น	27.00	ตร.ม.	158.88	4,289.76	138.00	3,726.00	8,015.76	
21	งานสีน้ำพลาสติก	69.00	ตร.ม.	40.00	2,760.00	40.00	2,760.00	5,520.00	
22	งานดวงโคมไฟฟ้า	5.00	ชุด	186.92	934.60	115.00	575.00	1,509.60	
23	สวิตช์	5.00	ชุด	55.00	275.00	20.00	100.00	375.00	
24	ปลั๊ก	3.00	ชุด	55.00	165.00	45.00	210.00	630.00	
25	สาย VAF 2 X 2.5 sq.mm.	50.00	เมตร	15.26	763.00	12.00	600.00	1,363.00	
26	อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
						รวม		153,021.26	

โครงการต่อเติม,ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา หมู่ที่ 8

โดยทำการต่อเติมอาคาร กว้าง 2.50 ม. ยาว 18.00 ม. ผนังก่ออิฐฉาบปูน สูง 1.10 ม ช่วงด้านบนติดตั้ง
 ลวดตาข่าย สูงเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 23.00 ม. พร้อมประตูลาดยาว ขนาด 0.90 x 2.00 ม. จำนวน 1 บาน
 ก่อสร้างอ่างล้างมือสำหรับเด็ก ขนาด 0.50 x 4.00 ม. พร้อมก๊อกน้ำ 5 ชุด และติดตั้งลวดตาข่ายด้านหน้า
 พร้อมประตูลาดยาว ขนาด 0.70 x 2.00 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2559

(ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 24.00-24.99 บาท)

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	193,295.14
------------------------	------------

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์)

กรรมการ

กิจกรรมการ

ประชาคม