

ประมาณราคา โครงการการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สาย สะพานสูง - ห้วยยูง หมู่ที่ 6
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ปริมาณงาน โดยทำการบุกเบิกถนน กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ใช้ท่อ คลส.ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 และ

8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมยานพาหนะทุกจุดและถายหลังท่อ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น ราคานี้มัน ณ อำเภอเมือง 25.59 บาท/ลิตร								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานบุกเบิกถนนป่า , ขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตรม.	8,400.00	3.64	30,576.00	1.4019	5.10	42,864.49
2	งานกรุยทางและเกรดกลี้นขึ้นรูปคันทาง	ลบม.	560.00	21.57	12,079.20	1.4019	30.23	16,933.83
3	งานดินลูกรังผิวจราจร	ลบม.	560.00	338.25	189,420.00	1.4019	474.19	265,547.89
4	งานวัสดุตัดเลือก ดินลูกรังรองพื้น (เกลี่ยเรียบ)	ลบม.	560.00	32.19	18,026.40	1.4019	45.12	25,271.21
5	งานวางท่อ คลส. Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	16.00	1,937.89	31,006.24	1.4019	2,716.72	43,467.64

เงินตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทอมนัส)

ประชาชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมเภาชน์ มากชุม)

ประชาชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรามทย์ เขียวเสน)

นายช่างโยธา