

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะเมา - นาพร่ง หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 216 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก
ไม่น้อยกว่า 32.40 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,080.00	3.64	3,931.20	1.4019	5.10	5,511.15
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	32.40	456.17	14,779.91	1.4019	639.50	20,719.95
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	250.00	11,000.00	1.4019	350.48	15,420.90
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	864.00	359.85	310,914.29	1.4019	504.48	435,870.74
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	89.41	1,430.50	1.4019	125.34	2,005.41
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	156.00	43.01	6,709.79	1.4019	60.30	9,406.46
				รวมราคาค่าก่อสร้าง		348,765.69		488,934.62

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์)					TOTAL	488,934.62
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-------	------------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	348,765.69
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) 5×6	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม)
ตัวแทนประชาคม ตัวแทนประชาคม

อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล. สายชะเมา - นาพร่ง

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น

วันที่.....เดือน 06 ก.ย. 2560 พ.ศ. 2560