

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสูง - บ้านนายสลิ้น หมู่ที่ 6 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 76.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	2,550.00	3.71	9,460.50	1.4019	5.20	13,262.67
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	76.50	410.08	31,371.12	1.4019	574.89	43,979.17
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	102.00	250.00	25,500.00	1.4019	350.48	35,748.45
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	2,040.00	359.95	734,307.18	1.4019	504.62	1,029,425.24
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	40.00	91.76	3,670.44	1.4019	128.64	5,145.58
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	368.00	44.40	16,337.99	1.4019	62.24	22,904.22
				รวมราคาค่าก่อสร้าง	820,647.22			1,150,465.34
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง		ตัวอักษร(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)					TOTAL	1,150,465.34

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	820,647.22
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอุสา เขียวเสน) (นายปรีชา ทองมีสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานสูง - บ้านนายสลิ้น
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561