

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก ไม่น้อยกว่า 30.75 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,025.00	3.77	3,864.25	1.4019	5.29	5,417.29
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.75	413.72	12,721.89	1.4019	579.99	17,834.82
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.00	250.00	10,250.00	1.4019	350.48	14,369.48
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	820.00	389.20	319,146.46	1.4019	545.62	447,411.42
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	91.32	1,461.10	1.4019	128.02	2,048.31
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	148.00	45.78	6,775.14	1.4019	64.18	9,498.07
รวมราคาค่าก่อสร้าง					354,218.84			496,579.39

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์)	TOTAL	496,579.39
--------------------------	---	-------	------------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	354,218.84
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอุสา เขียวเสน) (นายปรีชา ทองมีสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายปลักเปลี้ย - กำโหม
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่
วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561