

ราคากลางงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอฒจันทร์ สนามกีฬา รร.วัดปลักปลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านปลักปลา ต. ตีลังชั้น อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตีลังชั้น

รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีส(Metal sheet)คลุมอฒจันทร์สนามกีฬา(เดิม)หลังคาชนิดโครงเหล็กถัก ขนาด กว้าง 5.60 ม. ยาว 40.00 ม. หรือมีพื้นที่หลังคาคลุมอฒจันทร์ไม่น้อยกว่า

260.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ตีลังชั้นกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑ ป้ายและติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบเลขที่ 26.49 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ตามคำสั่งเลขที่ 625/2562 ลงท. 16 ธ.ค. 62) ราคานี้มีมติเลข 26.49 บาท/ลิตร ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
	งานก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ สนามกีฬา								
1	งานสกัดเสา คสล. และผนังอัฒจันทร์ เดิมออก(เพื่องานยึดโครงถัก)								
	- งานค่าแรงงานสกัดเสา คสล. และผนังก่ออิฐ 0.70 ม.	210.00	ตร.ม.		-	80.00	16,800.00	16,800.00	
2	งานหล่อเสา คสล. และผนังอิฐมอญ								
	2.1 งานหล่อเสา คสล.								
	-คอนกรีตผสมเสร็จ (240 Ksc)	2.00	ลบ.ม.	2,355.14	4,710.28	391.00	782.00	5,492.28	
	เหล็กเสริม								
	- DB 12 มม. SD 40	0.08	ตัน	19,994.39	1,599.55	3,300.00	264.00	1,863.55	
	-ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	52.96	105.92		-	105.92	
	-ไม้แบบ (1)	18.00	ตร.ม.	323.40	5,821.20		-	5,821.20	
	2.2 งานผนังอิฐมอญ								
	-งานผนังก่ออิฐ ครึ่งแผ่น สูง 0.70 ม.	21.00	ตร.ม.	285.00	5,985.00	89.00	1,869.00	7,854.00	
	-งานฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐ สูง 0.70 ม.	42.00	ตร.ม.	75.00	3,150.00	82.00	3,444.00	6,594.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				21,371.95		23,159.00	44,530.95	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ พิมเสน) / ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) / นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภวัฒน์ ช่วยชู) / นายช่างโยธา

ราคากลางงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอับจันทร์ สนามกีฬา รร.วัดปลักปลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านปลักปลา ต. ตึงชัน อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตึงชัน

รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างหลังคาคลุมอับจันทร์สนามกีฬา(เดิม)หลังคาชนิดโครงเหล็กถัก ขนาด กว้าง 5.60 ม. ยาว 40.00 ม. หรือมีพื้นที่หลังคาคลุมอับจันทร์ไม่น้อยกว่า

260.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตึงชันกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑ ป้ายและติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2562

(ตามคำสั่งเลขที่ 625/2562 ลงท. 16 ธ.ค. 62)

ราคาน้ำมันดีเซล 26.49 บาท/ลิตร

ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
	-ทับหลังผนังก่ออิฐ	30.00	ม.	79.00	2,370.00	44.00	1,320.00	3,690.00		
	-ไม้เนื้ออ่อน	3.00	ช่วง	5,000.00	15,000.00		-	15,000.00		
	-ทาสีผนัง	42.00	ตร.ม.	43.00	1,806.00	34.00	1,428.00	3,234.00		
3	งานหลังคาคลุมอับจันทร์									
	3.1 งานหลังคาคลุมหลังคา(Metal sheet)									
	-หลังคาคลุมแผ่นเมทัลชีส (Metal sheet)หนา 0.40 มม.	260.00	ตร.ม.	130.00	33,800.00	70.00	18,200.00	52,000.00		
	-ยึดหลังคาด้วยสกรูขันแผ่นเมทัลชีส (Metal sheet)	13.00	ตร.ม.	130.00	1,690.00	70.00	910.00	2,600.00		
	-ปิดหลังคาด้วยฉนวนกันความร้อน (Metal sheet)	9.00	ตร.ม.	130.00	1,170.00	70.00	630.00	1,800.00		
	-ฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.	260.00	ตร.ม.	75.00	19,500.00	25.00	6,500.00	26,000.00		
	3.2 งานโครงหลังคาเหล็กถัก									
	-ท่อเหล็กดำ ขนาด ๕" หนา 4.5 มม.	26.00	ท่อน	2,678.42	69,638.92		-	69,638.92	ราคา กทม.	
	-ท่อเหล็กดำ ขนาด ๔" หนา 4.5 มม.	113.00	ท่อน	1,851.61	209,231.93		-	209,231.93	+ขนส่ง	
	-ท่อเหล็กดำ ขนาด ๕" หนา 3.2 มม.	44.00	ท่อน	711.70	31,314.80		-	31,314.80		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				385,521.65		28,988.00	414,509.65		

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) / ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจักรพันธ์ ยุทธสิทธิ์) / นายช่างโยธา

(นายศุภวัฒน์ ชัยอัฐ) / นายช่างโยธา

ข้อเสนอโครงการ
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอัมพันร์ สนามกีฬา รร.วัดปลักปลา

สถานที่ ๒ บ้านปลักปลา ต. ตลิ่งชัน อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

รายละเอียดโครงการ 1. ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีส(Metal sheet)คลุมอฒจันทร์สนามกีฬา(เดิม)หลังคาชนิดโครมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.60 ม. ยาว 40.00 ม. หรือมีพื้นที่หลังคาคลุมอฒจันทร์ไม่น้อยกว่า

260.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตลิ่งชันกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑ ป้ายและติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามแบบเลขที่	
เมื่อวันที่ 16	เดือน ธันวาคม
	พ.ศ. 2562

(ตามคำสั่งเลขที่ 625/2562 ลงท. 16 ธ.ค. 62)

ราคาน้ำมันดีเซล	26.49 บาท/ลิตร
ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาตัววัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
	-เหล็กกล่องดำ ขนาด ๑00 x 50 มม. หน้า 3.2 มม.	11.00	ท่อน	1,076.17	11,837.87			11,837.87	ราคา กทม.
	-เหล็กกล่องดำ ขนาด ๑50 x 50 มม. หน้า 3.2 มม.	10.00	ท่อน	708.78	7,087.80		-	7,087.80	+ขนส่ง
	-แผ่นPlate ขนาด ๑50 x 25 มม. หน้า 10 มม.	9.00	แผ่น	20.00	180.00		-	180.00	
	-แผ่นPlate ขนาด ๑25 x 25 มม. หน้า 6 มม.	18.00	แผ่น	20.00	360.00		-	360.00	
	-เหล็กBolt ขนาด DB ๑20 มม. x 500 มม.	108.00	อัน	140.00	15,120.00		-	15,120.00	
	-ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็ก	260.00	ตร.ม.		-	200.00	52,000.00	52,000.00	
4	งานเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง								
	4.1 งานค่าเช่ารถเครน 30 ตัน								
	-งานค่าเช่ารถเครน 30 ตัน	1.00	วัน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				34,585.67		62,000.00	96,585.67	

.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวกนกวรรณ วัฒนศิริ / ผู้อำนวยการกองช่าง

.....การรวมการ

(นายจักรพันธุ์ ยุ่เหล็ก) / นายช่างโยธา

.....การรวมการ

(นายสกลวัฒน์ ช้วยชู) / นายช่างโยธา