

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น โทร 0-7537-5218 ต่อ 5 ส่วนโยธา

ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหนองหัว(สวนใหญ่) หมู่ที่ 4,8

ปริมาณงาน ทำการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 3,920 เมตร ใช้ท่อจำนวน 980 ท่อน พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,8 ตำบลลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น

ประมาณราคา วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยส่วนโยธาคำขอการบริการส่วนตำบลลิงชั้น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	ท่อน	980.00	107.48	105,330.40	120.00	117,600.00	222,930.40	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดธรรมดา)	ท่อน	6.00	39.25	235.50	120.00	720.00	955.50	
3	ประตุน้ำPVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	6.00	105.00	630.00	300.00	1,800.00	2,430.00	
4	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	27.00	21.50	580.50	-	-	580.50	
5	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	5.00	28.50	142.50	-	-	142.50	
6	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	45.00	28.50	1,282.50	-	-	1,282.50	
7	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	18.00	168.22	3,027.96	-	-	3,027.96	
8	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	7.00	14.00	98.00	-	-	98.00	
9	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	45.00	4.67	210.15	-	-	210.15	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							231,657.51	
	ค่า Factor F 1.3074							71,211.52	
								302,869.03	
								302,800.00	
								(สามแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ยุทธเหล็ก)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราโมทย์ เขียวเสน)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา พงษ์มสุข)
ตัวแทนประชาคม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมโภชน์ นากชุม)
ตัวแทนประชาคม

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น