

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ชั้น โทร 0-7537-5218 ต่อ 5 ส่วนโยธา

ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านลำหloed(หม้อถ้ำ) หมู่ที่ 9


ประมาณงาน ทำการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 2,880 เมตร ใช้ท่อจำนวน 720 ท่อน พร้อมอุปกรณ์

ประกอบท่อเมนจ่ายน้ำประปารายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์กำหนด ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสิงห์ชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ชั้น

ประมาณราคา วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยส่วนโยธาท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลสิงห์ชั้น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	ท่อน	720	107.48	77,385.60	120.00	86,400.00	163,785.60	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดธรรมดา)	ท่อน	5	39.25	196.25	120.00	600.00	796.25	
3	ประตุน้ำPVC ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	5	105.00	525.00	300.00	1,500.00	2,025.00	
4	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออง 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	2	21.50	43.00	-	-	43.00	
5	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	37	28.50	1,054.50	-	-	1,054.50	
6	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	12	168.22	2,018.64	-	-	2,018.64	
7	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	1	14.00	14.00	-	-	14.00	
8	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	37	4.67	172.79	-	-	172.79	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							169,909.78	
	ค่า Factor F 1.3074							52,230.27	
รวม								222,140.05	
ราคากลาง								222,100.00	
(สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)									

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจักรพันธ์ ยุทธเลิศ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราจันท์ บุญ)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรีชา ทองมีสุข)
ตัวแทนประชาคม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมโภชน์ มากชุม)
ตัวแทนประชาคม

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ชั้น