

องค์การบริหารส่วนตำบลถึงชั้น โทร 0-7537-5218 ต่อ 5 ส่วนโยธา

ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิบูลง หนุ่ที่ 8

ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทับทอง หมู่ที่ 8 ช่วง ก.ม.ที่ 0+000 ถึง ก.ม.ที่ 0+140 ระยะทางยาว 140 เมตร กว้าง 3 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้

ห็นคลุกไม่ย่อยกว่า 21 ลูกบกทั้งเมตร ตามที่ อบต.กำหนด และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน อบต.กำหนด จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลลิงชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/43
ประมาณราคา วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 โดยส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน ราคามันที่อำเภอเมือง ลิตละ 25.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อ หน่วยxFn	ราคากลาง
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	ลบ.ม.	63.00	2,050.47	129,179.61	1.3574	2,783.31	175,348.40
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (wire mesh) Ø 4 มม.@ 0.20 ม.#	ตร.ม.	420.00	31.00	13,020.00	1.3574	42.08	17,673.35
3	เหล็ก SR.24 Ø 15 มม. (Contraction joint)	ตัน	0.104	24,374.50	2,534.95	1.3574	33,085.95	3,440.94
4	เหล็ก SR.24 Ø 19 มม. (Expansion joint)	ตัน	0.020	27,066.09	541.32	1.3574	36,739.51	734.79
5	หินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.00	414.24	8,699.04	1.3574	562.29	11,808.08
6	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	21.00	283.25	5,948.25	1.3574	384.48	8,074.15
7	แอสฟัลท์	ลิตร	10.00	20.00	200.00	1.3574	27.15	271.48
8	ท่อ pvc Ø 3/4 นิ้ว	ทอน	1.00	52.34	52.34	1.3574	71.05	71.05
9	ค่าเอนเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	560.00	1.44	806.40	1.3574	1.95	1,094.61
10	ไม้แบบ	ม.	140.00	19.45	2,723.00	1.3574	26.40	3,696.20
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ					ลงชื่อ  กรรมการ		รวม	222,213.04
(นายไพฑูรย์ พิมเสน)					(นายปรีณิทธิ์ ยูเหล็ก)		ราคากลาง	222,000.00
							(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ
(นายไพฑูริย์ พิมพ์)		(นายจักรพันธ์ ยุทธิเก็ก)	
ผู้อำนวยการกองช่าง		นายต่างโรค	

ลงชื่อ  กรรมการ (นายปรีชา ทองมั่ง)ประชาคม

ลงชื่อ  กรรมการ (นายสมโภชน์ มากชุม)ประชาคม

ลงชื่อ  (นายปราโมทย์ เพียรเสน)
ช่างโยธา