

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก ไม่น้อยกว่า 10.50 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	350.00	3.71	1,298.50	1.4019	5.20	1,820.37
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	10.50	410.08	4,305.84	1.4019	574.89	6,036.36
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.00	250.00	3,500.00	1.4019	350.48	4,906.65
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	280.00	362.76	101,572.24	1.4019	508.55	142,394.12
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	4.00	91.76	367.04	1.4019	128.64	514.56
6	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	52.00	44.40	2,308.63	1.4019	62.24	3,236.47
รวมราคาค่าก่อสร้าง					113,352.25			158,908.52
ราคากลาง โครงการก่อสร้าง					ตัวอักษร(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบสองสตางค์)		TOTAL	158,908.52

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	113,352.25
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมเสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอุสา เขียวเสน) (นายปรีชา ทองมีสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายเลียบลองชลประทาน
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561