

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายหิด หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	1,100.00	3.71	4,081.00	1.4019	5.20	5,721.15
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.00	410.08	13,532.64	1.4019	574.89	18,971.43
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	250.00	11,000.00	1.4019	350.48	15,420.90
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	880.00	362.76	319,227.04	1.4019	508.55	447,524.39
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	16.00	91.76	1,468.17	1.4019	128.64	2,058.23
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	160.00	44.40	7,103.47	1.4019	62.24	9,958.30
รวมราคาค่าก่อสร้าง					356,412.33			499,654.44

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบสี่สตางค์)	TOTAL	499,654.44
--------------------------	---	-------	------------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	356,412.33
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอุสา เขียวเสน) (นายปรีชา ทองมีสุข)
เจ้าพนักงานธุรการ ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายหิด
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น
วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561