

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนมโประ - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุก
ไม่น้อยกว่า 34.50 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อจำนวน 10 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	1,150.00	3.64	4,186.00	1.4019	5.10	5,868.35
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	34.50	456.17	15,737.87	1.4019	639.50	22,062.91
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.00	250.00	11,500.00	1.4019	350.48	16,121.85
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	920.00	359.85	331,066.14	1.4019	504.48	464,121.62
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	16.00	86.59	1,385.39	1.4019	121.39	1,942.17
6	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	168.00	41.62	6,992.41	1.4019	58.35	9,802.66
7	งานวางท่อ คล. $\varnothing$ 0.60 ม.	ท่อน	10.00	1,073.54	10,735.40	1.4019	1,505.00	15,049.96
				รวมราคาค่าก่อสร้าง	370,867.80			534,969.53

ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(ห้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์)	TOTAL	534,969.53
--------------------------	---	-------	------------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	370,867.80
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 5×6	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม)
ตัวแทนประชาคม ตัวแทนประชาคม

อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายนมโประ - หน้าถ้ำ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่

วันที่.....เดือน 31 พ.ค. 2560 พ.ศ. 2560