

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น โทร. 075-375-218 ต่อ 5 ส่วนโยธา
ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเขาวัด - ถ้ำดิน หมู่ที่ 9
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ให้ส่งหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือถมหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ลบม และวางท่อ
ระบายน้ำ คลส. ขนาด 1.00×1.00 เมตร จำนวน 2 แลวละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวท่อทุกจุดและถมทรายหลังท่อ พื้น TOPPING กว้าง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
และฝัง คลส. ก้นน้ำก็กระถางถนน ยาวข้างละ 6.50 เมตร สูง 1.55 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด พร้อมติดป้ายรายละเอียดโครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย

และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดงลิงชั้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชั้น ราคานั้น ณ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

แบบสรุปประเมินราคากลางงานทาง

ปร.4, ปร.5 แผ่นที่ 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
	ยอดรวมแผ่นที่ 1							60,079.58
	งานวางท่อ คลส.							
1	งานขุดดิน	ลบม.	74.25	60.00	4,455.00	1.3574	81.44	6,047.22
2	งานไม่เบ	ลบพ.	10.35	752.40	7,787.34	1.3574	1021.30	10,570.53
3	งานทรายถมรองพื้น	ลบม.	11.05	280.00	3,080.00	1.3574	380.07	4,180.79
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 kg.	ลบม.	12.22	2,156.47	26,352.06	1.3574	2,927.19	35,770.29
5	งานเหล็กเสริม ϕ 9 มม.	ตัน	0.40	23,765.42	9,506.17	1.3574	32,259.18	12,903.68
6	งานลวดผูกเหล็ก	กก.	10.00	43.93	439.30	1.3574	59.63	596.31
7	งานตะปูคละขนาด	กก.	5.00	51.40	257.00	1.3574	69.77	348.85
8	งานท่อ คลส. ชั้น 3ϕ 1.00×1.00 ม.	ท่อน	16.00	1,877.88	30,046.08	1.3574	2,549.03	40,784.54
9	งานทรายถมหลังท่อ	ลบม.	9.45	280.00	2,646.00	1.3574	380.07	3,591.68
TOTAL								174,873.47
รวมประมาณการทั้งสิ้น								174,873.00

เงินตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรโมทย์ เขียวเสน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชชา ทองมีสุข)

ประชาชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมโภชน์ มากชุม)

ประชาชน