

องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน โทร. 075-375-218 ต่อ 5 ส่วนโยธา
ประมาณราคา โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สาย กำโหม - ปะทะกบะฮ์ หมู่ที่ 3, 2
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

แบบสรุปประเมินราคากลางงานทาง

ปร.4 , ปร.5

ปริมาณงาน โดยทำการบุกเบิกถนน กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 3 จุด จุดที่ 1 กม. 0+035 ใช้ท่อ คล.ขนาด ๑ 0.80 เมตร จำนวน

2 แถวละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน จุดที่ 2 กม. 0 + 628 ใช้ท่อ คล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 8 ท่อน จุดที่ 3 กม. 0 + 804 ใช้ท่อ คล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร จำนวน 1 แถว รวม 8 ท่อน

พร้อมยาแนวท่อทุกจุดและถมทรายหลังท่อ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำโหม พร้อมติดป้ายรายละเอียดโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลัง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 3 ตำบลลิงชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชัน ราคามัน ๓ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานบุกเบิกทางป. , ขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตรม.	8,508.00	3.34	28,416.72	1.3574	4.53	38,572.85
2	งานกรุยทางและเกรดกลี้นขึ้นรูปคันทาง	ลบม.	815.00	19.59	15,965.85	1.3574	26.59	21,672.04
3	งานดินลูกรังผิวจราจร	ลบม.	815.00	338.25	275,673.75	1.3574	459.14	374,199.54
4	งานวางท่อ คล. ๑ 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	24.00	1,388.86	33,332.64	1.3574	1,885.23	45,245.72
5	งานวางท่อ คล. ๑ 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	8.00	989.21	7,913.68	1.3574	1,342.75	10,742.02
TOTAL								490,432.17
รวมประมาณการทั้งสิ้น								490,432.00

เงินตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุทธเล็ก)

นายช่างโยธา



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปราโมทย์ เขียวเสน)

นายช่างโยธา



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทองมีสุข)

ประชาชนคม



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมโภชน์ มากชุม)

ประชาชนคม