

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ โทร 0-7537-5218 ต่อ 5 ส่วนโยธา

ประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านถนนสายปากเงา - เขาดิน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ทำการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,800 เมตร ใช้ท่อ จำนวน 450 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อเมนจ่ายน้ำประปาขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.

กำหนด จำนวน 1 บัญ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ซำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
ประมาณราคา วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยส่วนโยธาดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดปลายบาน)	ท่อน	450	107.48	48,366.00	100.00	45,000.00	93,366.00	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ชนิดธรรมดา)	ท่อน	3	37.38	112.14	80.00	240.00	352.14	
3	ประตุน้ำ PVC ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	3	105.00	315.00	180.00	540.00	855.00	
4	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	1	28.50	28.50	-	-	28.50	
5	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	อัน	2	21.50	43.00	-	-	43.00	
6	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	อัน	17	28.50	484.50	-	-	484.50	
7	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	12	121.50	1,458.00	-	-	1,458.00	
8	ผ้าครอบ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	17	4.67	79.39	-	-	79.39	
9	ผ้าครอบ PVC ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	อัน	1	18.69	18.69	-	-	18.69	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							96,685.22	
	ค่า Factor F 1.2726							26,356.39	
							รวม	123,041.61	
							ราคากลาง	123,000.00	
							(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ (นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) กรรมการ ลงชื่อ (นายปรโมทย์ เขียวเสน) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการ (นายสมโภชน์ มากชุม) ประชาคม
ส่วนโยธา

ลงชื่อ (นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) กรรมการ ลงชื่อ (นายสมโภชน์ มากชุม) ประชาคม
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการ (นายสมโภชน์ มากชุม) ประชาคม