

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ 2,3 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ หินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,500.00	3.74	5,610.00	1.4019	5.24	7,864.66
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	45.00	411.90	18,535.50	1.4019	577.44	25,984.92
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	250.00	15,000.00	1.4019	350.48	21,028.50
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา15 ซม. (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	1,200.00	362.80	435,357.60	1.4019	508.61	610,327.82
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	24.00	92.01	2,208.26	1.4019	128.99	3,095.76
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	216.00	44.63	9,639.37	1.4019	62.56	13,513.43
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			486,350.73			681,815.09
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทเก้าสตางค์)					TOTAL	681,815.09

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	486,350.73
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
5	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)]$	=	1.0000
7	ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) 4×6	=	1.4019
8	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ๓ (Factor F_N) $= 5 \times 6$	=	-

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางอสุา เขียวเสน) (นายปรีชา ทองมีสุข)
 เจ้าพนักงานธุรการ ตัวแทนประชาคม

☒ อนุมัติ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายกำโหม - ปลักเปลี้ย
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....
 (นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้น
 วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561